

簡易水封式いちご苗炭酸ガス処理システム

ポリシャイン® SB

定植前に、薬剤耐性を付けずにハダニの成虫・卵を完全防除！
定植後の持込対策も、天敵併用で化学農薬(殺ダニ剤)散布回数激減!!
収穫期のハダニの悩みから解放され、人も、いちごも、元気いっぱい♡

システム構成



1)水封システム部



2)炭酸ガス供給装置



3)付属機器類

※別途いちご用農薬登録済炭酸ガスのご購入が必要です。農薬登録以外のガスの使用は農薬取締法違反となります。

低コスト・高安全性

- ・生産者様のご意見を反映し、必要最小限の機能に絞りシステム化しました
- ・安全・性能上重要な部分には高品質の部品を採用しています
- ・安価な水封角形袋・ベースシートを毎年更新することで低コストと安全性を両立しました
樹脂製の袋・シート類は温度・湿度・紫外線等の影響で経年劣化します。組立時ストレス、保管中の折り目部ストレスに経年劣化が加わると、亀裂によるガス漏洩リスクが高くなりますので、毎年新品をご使用下さい。
- ・低コストで、サイズ変更・水封システム部の増設ができます

苗の収納方式は、コンテナ段積、夜冷台車、お手持ちのラック等がご使用できます
簡易組立方式の採用で、短時間で組立でき、使用後は分解して保管スペースを取りません

【製品仕様】

仕様		Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
外形寸法 (幅W×奥行D×高さH)		W3.0×D3.0 ×H1.8(m)	W3.0×D6.0 ×H1.8(m)	W3.0×D8.0 ×H1.8(m)
処理有効寸法(内寸) (幅×奥行×高さ)		W2.6×D2.6 ×H1.7(m)	W2.6×D5.6 ×H1.7(m)	W2.6×D7.6 ×H1.7(m)
処理株数 目安(※)	玉コンテナ段積 (コンテナ数量)	7,425株 (136個)	15,950株 (292個)	22,275株 (408個)
	ゆりコンテナ段積 (コンテナ数量)	7,700株 (162個)	17,710株 (352個)	26,565株 (486個)
	夜冷台車	3,150株	6,300株	9,450株
ガス注入時間目安		1時間30分	2時間40分	2時間40分
処理回数/ポンベ本数		2回/2本	2回/3本	2回/4本

※コンテナ段積：玉コンテナ(W521×D364×H305mm)に55株詰込、ゆりコンテナ(W600×D400×H230mm)に55株詰込で算出
夜冷台車：ABE-400型3段夜冷育苗施設・35穴トレー使用にて算出