

## 建物・プラント概要書〔建物〕

建物名称	JA全農にいがた 新潟米広域集出荷施設 田上倉庫							
所在地	新潟県南蒲原郡田上町大字田上125-30							
竣工年月	令和	4	年	8	月			
敷地面積	19,504.76	m <sup>2</sup>	建築面積	10,917.64	m <sup>2</sup>	延床面積	10,786.22	m <sup>2</sup>
構造・階数	鉄骨	造	地上	1	階	地下		階
主要仕上	屋根	カラーガルバリウム鋼板折板葺き						
	外壁	カラーガルバリウム鋼板角波サイディング張り						
設備概要	電気	受変電、電灯、動力、拡声、テレビ共聴、自動火災報知、構内配電線路						
	空調	空気調和(EHP)、換気						
	衛生	衛生器具、給水、排水、給湯、消火、消雪						

### 設計コンセプト

平成29年に全農新潟県本部の1棟目となる新潟米広域集出荷施設を建設し、県内JAグループの米倉庫収容力確保、流通コストの削減に取り組んできましたが、さらなる収容力確保が必要となっていることから、県のほぼ中央部の位置に2棟目の施設を建設しました。

外観は1棟目のデザインを踏襲し、基調色にJAグリーンとホワイトをもちい、アクセントにグリーンの円をランダムに配置しています。

収容能力は10室の本庫により20,000tを確保しています。庫内の室温は15℃以下に保つよう防熱環境を整え、更に庫内に温湿度・穀温監視システムを導入し、より一層丁寧な管理がおこなわれるようにしています。

