建物・プラント概要書〔建物〕

建物名称	JA全農にいがた　新潟米広域集出荷施設							
所在地	新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜字木瓜木2260-6他							
竣工年月	平成	29	年	6	月			
敷地面積	20,901.93	㎡	建築面積	10,789.07	㎡	延床面積	10,569.71	㎡
構造・階数	鉄骨	造	地上	1	階	地下	0	階
主要仕上	屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板折板葺						
	外壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板角波加工張						
設備概要	電気設備：高圧受変電設備　空調設備：空冷ﾋｰﾄﾋﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ							
	消火設備：動力消防ﾎﾟﾝﾌﾟ設備							
	その他設備：温湿度穀温監視ｼｽﾃﾑ、電力監視ｼｽﾃﾑ							

設計コンセプト

米の輸出拡大を視野に、新潟東港工業地帯に用地を取得、農産物検査場を備え、計画最大収容能力2万トンの低温倉庫、新潟米広域集出荷施設を建設しました。
建物の外観はJA全農にいがたカラーとしていますが、このカラーデザインには安全・安心・夢・飛躍などの思いが込められています。
各種監視システムを導入することで安定した低温保管を行い、より一層の品質確保をはかります。
生産者手取り向上、集荷数量拡大、水田機能維持、新潟米の信頼確保を目指しています。